6061 アルミニウム合金 FSW 継手の高温特性

日大生産工(院)	玄永	正幸		
日大生産工	金子	純一 , 菅又	信,久保田	正広

1. 緒言

摩擦攪拌接合 (Friction Stir Welding:以下 FSW)は現在,実用化されている溶接・接合法 の中で最も新しい接合プロセスである.FSW は 固相接合の一種であるため,溶融溶接と比べて, 接合による熱歪みが小さい,気孔・割れなどの 欠陥が発生しにくい,外観的にきれいなどの特 徴がある.同じ固相接合である摩擦圧接と比べ ると,FSW では接合する材料の形状に対する自 由度が高く,板材の接合が可能である.また, FSW は酸化防止対策を要しない.これらのこと から FSW はアルミニウム合金刺鉄道車両の構体 の接合にすでに適用されている.Fig.1 に FSW





FSW では ,現在までに室温では信頼性の高い 優れた継手が得られている .しかし ,FSW の利 用範囲が広がってくると ,室温ばかりではなく , 高温域における特性を把握する必要がでてくる . しかし ,FSW 継手の高温域における機械的特性 や組織変化についてはほとんど明らかにされて いないのが現状である.そこで本研究では,中 強度で耐食性や溶接性に優れる A6061 合金を 母材に選び,その FSW 継手の高温特性を引張 試験及びクリープ試験により評価し,母材のそ れと比較検討した.

2. 実験方法

供試材には, Al-Mg-Si 系合金で最高硬さまで 時効硬化させたA6061P-T651(厚さ20mm)を用 いた.Table1に合金成分の主な組成値を記す.

Table 1 Alloy composition of base metal.

Material	composition (mass%)					
	Mg	Si	Fe	Cu	Cr	
A6061	0.98	0.58	0.41	0.27	0.25	

FSW は板の突合せ部を圧延方向と平行方向に 200mm/min の速度で行った.なお,X 線透過 検査によって接合欠陥がないことを確認した. 継手の接合部付近について,ビッカース硬さ試 験を行った.切り出した FSW 板横断面の接合 部を中央にして,板幅方向に 0.5mm 間隔で 50mm 測定した.試験荷重は 100gf,保持時間 は 15s とした.

引張試験には,全長90mm,平行部直径5mm, 標点距離25mmの円形断面試験片を用いた.ク リープ試験片の形状はFig.2に示すように,全 長120mm,平行部直径10mm,標点距離50mm とした.両端のねじ部は,M18のつば付円形断 面試験片とし,標点外での破断を防ぐため標点

High temperature properties of FSW joints of 6061 aluminum alloy

Masayuki GENEI, Junichi KANEKO, Makoto SUGAMATA and Masahiro KUBOTA

外での平行部直径は 10.2mm とした .引張試験 片,クリープ試験片とも長手方向が圧延方向と 直角になるように採取した.また FSW 継手に ついては接合部が標点間中央に位置するよう に機械加工した.



Fig.2 Size and dimension of creep test specimens.

引張試験条件は,引張速度を 3mm/min(初 期ひずみ速度 2×10⁻³/s)一定,温度を室温, 573K,623K,673K,723Kの5条件とした. 各条件において2本ずつ試験を行い,その平均 値を求めた.高温の引張試験については,試験 片近傍が試験温度に達してから5min間保持し た後,試験を開始した.

クリープ試験機は,たて型単てこ一定荷重方 式の引張クリープ試験機を用い,試験中のクリ ープひずみは,試験片左右に取り付けた2個の ダイヤルゲージにより伸びを読み取り,両者の 平均値より求めた.温度は,試験片に取り付け たクロメル-アルメル熱電対により連続的に検 出し,試験中の温度変動を所定の試験温度から ±3K以内に保つようにした.試験片近傍が試験 温度に達してから20h保持後.試験を開始した. 試験は破断に至るまで行った.クリープ試験条 件をTable2に示す.表に丸印を記した10条件 において,1条件につき1本ないし2本の試験 を行った.

Creep stress	Creep load	Temperature (K)			
MPa	kgf	573	623	673	723
31.22	250				
18.73	150				
12.49	100				
9.36	75				

3. 実験結果

3.1 継手の硬さ分布

Fig.3 にFSW 接合部横断面のビッカース硬さ 分布図を,板厚方向の距離別に3データ示す. 図の横軸は長手方向の距離を示しており,0 が 接合部の中心である.なお母材の硬さは約 100HV であった.接合部は板厚方向の距離によ らず約75HV となっており,母材部よりも硬さ の低下が見られた.接合部両側の熱影響部にお いてはさらに軟化しており,最軟化部で約 55HV を示した.また,FSW 板の裏面へ近づく ほど接合部の幅は狭くなっていた.板の表面付 近では約25mm であったが,裏面付近では約 15mm となっていた.



Fig.3 Hardness distributions of the FSW joint.

3.2 引張試験

FSW 継手は,室温,573K,623K では熱影 響部で破断し, 673K, 723K では接合部で破断 した.673K で試験後の引張試験片の外観写真 を Fig.4 に示す. 写真上が母材, 下が FSW 継 手である.FSW 継手はくびれを伴って破断し ており,延性的である.各温度における母材と FSW 継手の引張強さを Fig.5 に,伸びを Fig. 6に示す.引張強さは母材よりも FSW 継手の 方が低い値を示しているが,高温になるほどそ の差は小さくなった.伸びは 573K を除き母材 が FSW 継手よりもわずかに高い値を示してい るが,これは引張試験後の試験片を観察したと ころ,母材は標点間全体で伸びているのに対し, FSW 継手での伸びは,破断部である熱影響部 または接合部に伸びが集中しているため,継手 全体の伸びとしては母材よりも低い値を示し ている.外観写真からもわかるように,破断部 での局部的な伸びではむしろ FSW 継手の方が 母材を上回っている結果が得られた.723K で は,その他の条件と比べ大きな伸びを示し,大 きくくびれて破断した.

3.3 クリープ試験

FSW 継手は,すべての条件で接合部にて破 断に至った.母材と FSW 継手のクリープ試験 片の一例として,試験荷重 150kgf,試験温度 573K の試験後の外観写真を Fig.7 に, そのク リープ曲線を Fig.8 に示す .FSW 継手は母材に 比べてクリープ破断時間は短く,約5分の1の 時間で破断に至った.クリープ破断伸びは, FSW 継手は母材に比べてやや小さいことが認 められたが,これも引張試験の結果と同じく FSW 継手はほぼ接合部でのみで伸びているた めである.母材,FSW 継手ともに遷移クリー プはほとんど認められず,ほとんどの時間を定 常クリープが占めた.その後,加速クリープに おいて短時間で急激な伸びの増加をみせて破 断に至っており,くびれ伸びが大きいことが認 められた.



Fig.4 Test pieces of base metal and FSW joint after tensile test at 673K.







Fig.6 Elongation of base metal and FSW joint at various temperatures.



Fig.7 Test pieces of base metal and FSW joint after creep test at 573K-150kgf.



Fig.8 Creep curves of base metal and FSW joint at 573K-150kgf.

各温度における定常クリープ速度の応力依 存性を Fig.9 に示す.縦軸の定常クリープ速度 は対数表示である.すべての条件において応力 が増加するほど定常クリープ速度が大きくな っている.

各試験温度におけるクリープ破断時間の応 力依存性を Fig.10 に示す、縦軸のクリープ破断 時間は対数表示である.試験温度が高い程,定 常クリープ速度が増加するため,クリープ破断 時間の応力依存性が顕著に表れた.

以上より, すべてのクリープ条件で FSW 継 手は母材に比べて定常クリープ速度が大きく, クリープ破断寿命が短い.これは, FSW 継手 からなる構造物を高温荷重下で使用する場合 に注意すべき事実と考えられる.



Fig.9 Logarithmic plot of steady state

creep rate vs. stress.



Fig.10 Logarithmic plot of creep rupture time vs.stress.

- 4. 結言
 - (1) A6061P-T651のFSW 接合部は母材部より約25%軟化していた.継手としての最軟化部は接合部両側の熱影響部である.
 - (2) FSW 継手の引張強さは母材を下回った. しかし,高温になるほどその差は減少し, 破断位置は熱影響部から接合部に移った.
 - (3) FSW 継手の定常クリープ速度はすべての条件で母材に比べて大きく,1/5~1/50の短いクリープ時間で破断した.破断部はすべて接合部であった.
 - (4) FSW 継手の接合部は,高温において母材 より延性的であり,局部的に大きなくび れ伸びを生じて破断に至った.